

Zmena č.		platnosť	podpis
1	od	do	
2			
3			
4			
5			
POZNÁMKY:			

MATEŘSKÁ ŠKOLA JENŠTEJN

Jenštejn

+0,000 = 231,65 výškového systému Bv
Místo stavby
Jenštejn
k.ú. Jenštejn, p.č. 255/2 a 282/21
Investor
Obec Jenštejn
Nám. 9, Května č.p.60
250 73 Jenštejn
Generální projektant
S.H.S architekti s.r.o.
Ing. arch. Lubor Stedýř, Ing. arch. Lukáš Holub
Jankovcova 53
Praha 7
tel/fax: 234 602 272
email: shsarch@shsarch.cz

Projektant část
S.H.S architekti s.r.o.
Ing. arch. Lubor Stedýř, Ing. arch. Lukáš Holub
Ing. Jan Rybář
telefon: 234 602 272
email: shsarch@shsarch.cz

Stupeň
DOKUMENTACE KE SLUŽEBNÉMU
UŽITÍMŮ A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Část
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

Revize, razítka, podpis, datum
Pate


Měřítok: 1:125 Datum: září 2011

Název výkresu

PŮDORYS 1.NP

Acce
Číslo kreslu
profese
č. výkresu
část

221 JEN AS 05 0



LEGENDA MÍSTNOSTI

Oz.n.m.	Název	Plocha (m ²)	Podlaha / povrch	Stěny	St. výška
X.01	ZÁŘEČÍ	10,5 m ²	P5 zónková dlažba	fasádní systém	3,150 m
X.02	ZÁVĚRÍ	13,5 m ²	P1 keramická dlažba	SKK přestěho	3,000 m
X.03	PŘÍPRAVA JÍDEL	30,1 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
X.04	TERASA	59,6 m ²	P3 dřevoplastové profily	fasádní systém	3,570 m
A.01	CHODBA	9,7 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.02	KANCELÁŘ	11,5 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.03	KANCELÁŘ	7,9 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.04	SALNA PERSONAL	6,1 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.05	SPRCHA A WC PERSONAL	3,1 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
A.06	OKUDOVÁ KOKPRA	1,5 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
A.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,4 m ²	P1 keramická dlažba	SKK přestěho	3,000 m
A.08	WC INV.	4,7 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
A.09	SALNA	15,9 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.10	HERNA, JÍDELNA, LEHARNA	105,7 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.11	UMYVARNA	8,1 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
A.12	WC A SPRCHA	6,1 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
A.13	SKLAD LEHATEK A LŮŽKOVIN	7,6 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
A.14	UČEBNA	32,8 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
B.01	SALNA	15,3 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
B.02	HERNA, JÍDELNA, LEHARNA	105,6 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
B.03	UMYVARNA	8,1 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
B.04	WC A SPRCHA	6,1 m ²	P1 keramická dlažba	obklad do v.2,0m	3,000 m
B.05	SKLAD LEHATEK A LŮŽKOVIN	7,6 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
B.06	SKLAD HRAČEK	7,6 m ²	P2 marmoleum	SKK přestěho	3,000 m
B.07	SKLAD OBNĚBY, ZAHRADA	7,4 m ²	P4 kletový beton	SKK přestěho	3,000 m
CELKEM C.U.P.		428,4 m ²	(mimo teras a zvěř)		

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Nosná obvodová stěna, trámky 60/160, základ SDK
- zavěšená provětrávaná fasáda, minerální TI
- Nosná obvodová stěna, trámky 60/160, základ SDK
- kontaktní zateplovací systém z EPS
- Nosná vnitřní dělicí stěna, trámky 60/160, SDK základ
- Vnitřní dělicí nenosné příčky tl. 150/100 mm,
- SDK základ
- Zpevňová plocha – terasa z dřevoplastových profilů
- Okapový a drenážní chodník z kačírku